



**COMUNE DI CROTONE**  
**SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI DI SCOLO SECONDARI.**  
**PROFILATURA FOSSI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE ZONE A**  
**NORD ED A SUD DELLA CITTA'. CUP: F14H16000740004**  
**RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO**

**TAV. N. 3**

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

Geom. G. Burza

Geom. S. Piscioneri

Il Dirigente Settore 3  
Ing. Gianfranco De Martino



**Crotone, 25/05/2017**



# ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
ART.1 (PR.U.0910.90.a)	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	mq.		0,86
	(EURO zero/86 )			
ART.2 (PR.U.0910.100.a)	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta.	mq.	0,48 40,00 %	1,20
	(EURO uno/20 )			
ART.3 (PR.U.0510.280.a)	Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del ,materiale di risulta. E' in oltre compreso quant' altro occorre per dare il lavoro finito.	m³	1,85 31,90 %	5,80
	(EURO cinque/80 )			
ART.4 (PR.U.00510.290.a)	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di m 30, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano in canal	m³	66,50 44,29 %	150,14
	(EURO centocinquanta/14 )			
ART.7 (PR.E.00160.030.a)	Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica	CAD		227,70
	(EURO duecentoventisette/70 )			
ART.8 (PR.U.0520.10.a)	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	m³	0,53 6,63 %	8,00
	(EURO otto/00 )			
S.2 (PR.S.0150.10.a )	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, contamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori m <b>6,98</b>	m	2,50 35,80 %	6,98
	(EURO sei/98 )			
S.3	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e			



25/05/2017

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	MANODOPERA	PREZZO
(PR.S.0150.10.b)	larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura costo di utilizzo mensile m/30gg <b>0,32</b>	m/30gg		0,32
	(EURO zero/32 )			
S.4 (PR.S.0310.20.a)	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g: costo di utilizzo mensile	cad/30gg		1,98
	(EURO uno/98 )			
S.5 (S.03.10.100.c)	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Crosta semplice EN 420-388	cad/30gg		1,88
	(EURO uno/88 )			
S.6 (S.03.10.110.b)	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad/30gg		4,95
	(EURO quattro/95 )			
S.7 (S.03.10.40.a)	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1	cad/30gg		0,81
	(EURO zero/81 )			
S.8 (S.03.10.130.b)	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	cad/30gg		3,54
	(EURO tre/54 )			
S.9 (S.03.10.50.a)	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB	cad/30gg		3,47
	(EURO tre/47 )			
S.10 (S.03.20.10.a)	Specialità medicinali conforme all'art. 1 DM 28 Luglio 1958 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	cad/30gg		3,55
	(EURO tre/55 )			

CROTONE lì, 25/05/2017

GEOMETRA  
G.BURZAGEOMETRA  
S.PISCIONERI