



SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE STRADA FARINA. "REALIZZAZIONE
RECINZIONE PARAPEDONALE SU MURI CANALI".
CUP: F14E09000010006**

PROGETTO PRELIMARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO.

I TECNICI

geom. G. Burza

geom. S. Piscioneri

IL DIRIGENTE SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI
Ing. Gianfranco De Martino

Tavola N.

ELABORATO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

codice computo:

riferimento elp:

data:

disegnato da:

scala:

Agg. in data:

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Q.h. % MAN	PZ. MAN	PREZZO
ART.01 (PR.E.1930.30.a)	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 4,5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNIE-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso, le opere murarie (fori, sulla testa muro esistente, equidistanti mt. 2,00 fissaggio con malta di cemento dei montanti) compreso, altresì, le opere di messa a terra con fissaggio a catena di filo di rame guainato collegante i pannelli, ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte. (pannello da mm. 1458*1992 maglia mm. 132*62 - composto da piatto verticale di mm. 25*2, tondo orizzontale diametro mm. 4,5, cornice mm. 25*4, piantana mm. 60*7*1758 da inghisare (del peso complessivo kg 23,64 +6,4 = kg. 30.04). Per cui il peso di kg/ml. equivale a 15,02).	kg.	13,57	0,52	3,84
	(Euro trevirgolaottantaquattro)				
S.01 (S.02.20.10.a)	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese	CAD/30gg	35,62	24,54	68,89
	(Euro sessantottovirgolaottantanove)				
S.02 (S.03.10.20.a)	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc	cad/30gg.			0,34
	(Euro zerovirgolatrentaquattro)				
S.03 (S.03.10.100c)	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Crosta semplice EN 420-388	cad/30gg.			0,09
	(Euro zerovirgolazeronove)				
S.04 (S.03.10.110.b)	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad/30gg.			4,63
	(Euro quattrovirgolasessantatre)				
S.05 (S.03.10.40.a)	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopracciali Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1	cad/30gg.			0,78
	(Euro zerovirgolasettantotto)				
S.06 (S.03.10.130.b)	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2				


09

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	Q.h. % MAN	PZ. MAN	PREZZO
	(Euro trevirgolaquarantotto)	cad/30gg.			3,48
S.07 (S.03.10.50.a)	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB	cad/30gg.			3,32
	(Euro trevirgolatrentadue)				
S.08 (S.03.20.10.a)	Specialità medicinali conforme all'art. 1 DM 28 Luglio 1958 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	cad/30gg.			3,36
	(Euro trevirgolatrentasei)				

CROTONE, 13/06/2014

Geometra
G. BURZA



Geometra
S. PISCIONERI

